


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОКС
АО "ГМК" Дальполиметалл
 С.Г. Антипин
" 29 " 12 2021г.

Дефектная ведомость

Цех: ЦОФ	Дата	16.11.2021г.
Объект: Здание химлаборатории	Инв.№	113682

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём	Примечание
Мастерская (Помещение № 4)				
1	Демонтаж дверного блока (деревянный) 2600*1200мм	шт	1	
2	Демонтаж стелажа металлического из уголка 20х20мм (41 кг)	шт	1	
3	Демонтаж шкафов деревянных	шт	2	
4	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	10	
5	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	10,2	
6	Демонтаж оконного блока 1800х1600 (деревянного, без подоконной доски)	шт	1	
7	Обшивка деревянных стен ГВЛ в один слой	м2	9,5	
8	Монтаж оконного блока ПВХ h=1800х1600, с наличником с двух сторон и откосами (глухого)	шт	1	
9	Устройство перегородки из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом, с одним дверным проёмом, и обшивкой с обеих сторон в один слой (с заполнением пространства между листами обшивки минеральной ватой)	м2	7,6	
10	Усиление дверного проема в перегородке из ГВЛ брусом 50х50	м.п.	7,3	
11	Монтаж дверного блока из ПВХ 2100х900 (с наличником с двух сторон)	шт	1	
12	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	10,2	
13	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	52	
14	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра толщиной до 20мм (стены)	м2	8	

15	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра толщиной до 20мм (потолок)	м2	4	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей	м2	7,6	
17	Окраска потолка масляными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до	м2	10,2	
18	Окраска стен масляными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	52	
19	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	3	
20	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	20,4	
21	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	10,2	
22	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	10,2	
23	Монтаж дверного блока ПВХ 2300х900мм (с наличником с двух сторон и откосами шириной 300мм.)	шт	1	
24	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	3,2	
25	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	13,5	
	Комната от мастерской на право (Помещение № 5)			
1	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	9	
2	Демонтаж мойки пластиковой (лабораторной)	шт	1	
3	Демонтаж смесителя	шт	1	
4	Демонтаж канала приточной системы вентиляции (труба металлическая ф-200мм), старогодная	м.п.	3	
5	Монтаж канала приточной системы вентиляции (труба металлическая ф-200мм)	м.п.	3	максимально близко к стене
6	Разборка облицовки стен из кафеля	м2	4,4	
7	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	11	
8	Демонтаж дверного блока (деревянный) 2300х900мм	шт	1	
9	Обшивка стен ГВЛ	м2	9,5	

10	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	27	
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей	м2	7,6	
12	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	11	
13	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра толщиной до 20мм (стены)	м2	8	
14		м2	4	
15	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 1300мм	м2	12	
16	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	22	
17	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	11	
18	Окраска стен маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	27	
19	Окраска потолка маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	11	
20	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	4	
21	Монтаж дверного блока ПВХ 2300х900 с установкой откосов-150мм и наличника с двух сторон	шт	1	
22	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	11	
23	Установка мойка (лабораторной)	шт	1	
24	Установка смесителя	шт	1	
25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	2	
26	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	12	

Комната атомной абсорбции (Помещение № 6)

1	Демонтаж дверного блока (деревянный) 2300х900мм	шт	1	
	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	8	
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	15,7	
3	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	50	
4	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	15,7	

5	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра толщиной до 20мм (стены)	м2	9	смотреть по месту
6	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра толщиной до 20мм (потолок)	м2	6	смотреть по месту
7	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными	м2	31.4	
8	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	31,4	
9	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	15,7	
10	Окраска потолка маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м3	15,7	
11	Окраска стен маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	50	
12	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	5	
13	Монтаж дверного блока ПВХ 2300х900 с установкой откосов и наличника с двух сторон, ширина откосов 300мм	шт	1	
14	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	2	
15	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	15,7	

Отделение комната №1 (Помещение №3)

1	Демонтаж дверного блока (деревянный) 2600х1200мм	шт	1	
2	Демонтаж мойки пластиковой (лабораторной)	шт	1	
3	Денмонтаж смесителя	шт	1	
4	Демонтаж столов h=900, 1500х520 (деревянных)	шт	3	
5	Демонтаж стола h=900, 3000х630	шт	1	
6	Разборка облицовки стен из кафеля	м2	6,2	
7	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	17,2	
8	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	53,2	

9	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	17,2	
10	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра (стены)	м2	10	смотреть по месту
11	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра (потолок)	м2	6	смотреть по месту
12	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	4	
13	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 1300мм	м2	12	
14	Окраска стен маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	43	
15	Окраска потолка маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м2	17,2	
16	Монтаж дверного блока ПВХ 2600x1200 (с установкой откосов и наличника с двух сторон). Ширина откосов 300мм.	шт	1	
17	Установка мойки (лаболаторной) с тумбой	шт	1	
18	Установка смесителя	шт	1	
19	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	34,4	
20	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	17,2	
21	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	17,2	
22	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	2,2	
23	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	18,2	

Отделениен комната №2 (Помещение №2)				
1	Демонтаж дверного блока (деревянный) 2000x900	шт	1	
2	Демонтаж стола (деревянного) 3400x680	шт	2	
3	Демонтаж мойки (лабораторной)	шт	1	
4	Демонтаж смесителя	шт	2	
5	Демонтаж водонагревателя накопительного (50 литров)	шт	1	

6	Демонтаж вытяжного шкафа (дерево,стекло, массой 30 кг)	шт	1	
7	Демонтаж вытяжного шкафа (дерево,стекло, массой 40 кг)	шт	1	
8	Демонтаж перегородок из кирпича	м3	0,4	
9	Демонтаж печи лабораторной	шт	1	
10	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	10	
11	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	16	
12	Обработка стен праймером на 2 раза	м2	43	
13	Обработка потолка праймером на 2 раза	м2	16	
14	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра (стены)	м2	9	смотреть по месту
15	Ремонт штукатурки отдельными местами до одного метра (потолок)	м2	5	смотреть по месту
16	Разборка облицовки стен из кафеля	м2	2,8	
17	Окраска металлических, огрунтованных грунтовкой ГФ-021, поверхностей: эмалью ПФ-15	м2	11	
18	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	32	
19	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	16	
20	Монтаж дверного блока ПВХ, 2000х900, с установкой откосов, наличника с двух сторон, ширина откосов 260 мм	шт	1	
21	Окраска потолка маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	м.п.	16	
22	Окраска стен маслянными красками, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%, на два раза	шт	43	
23	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	16	
24	Установка водонагревателя накопительного 50 литров	шт	1	
25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	1	
26	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	16	
27	Установка раковины (лаболаторной) с тумбой	шт	1	
28	Установка смесителя	шт	2	

Аналитический зал (Помещение №1)				
1	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	18	
2	Демонтаж столов с мойками лабораторными и смесителями 3750x1400 h=900 (деревянные)	шт	4	
3	Демонтаж столов 3750x1400 h=900 (деревянные)	шт	1	
4	Демонтаж зонта вытяжного массой 55 кг, 300 х 300 мм, L-3000мм	шт	3	
5	Демонтаж вентиляциооного короба (труба ф-20мм, L=2350мм, масссой 3.5кг)	шт	3	
6	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	52	
7	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	150	
8	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	75	
9	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	75	
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	1,3	
11	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	25	
Коридор (Помещение №7)				
1	Демонтаж дверных блоков (деревянный) 2600x1250	шт	3	
2	Демонтаж бетонного плинтуса	м.п.	12	
3	Монтаж дверного блока ПВХ, 2600x1250 с установкой откосов, наличника с двух сторон, ширина откосов 300мм	шт	2	
4	Монтаж дверного блока ПВХ, 2600x1250 с установкой откосов, наличника с двух сторон, ширина откосов 500мм	шт	1	
5	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	26	
6	Обработка фанеры антигрибковыми и влагостойкими, противопожарными составами	м2	52	

7	Обшивка пола фанерой по деревянному основанию	м2	26	
8	Устройство покрытия полов из линолеума	м2	26	
9	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м.п.	3,9	
10	Монтаж пластикового плинтуса ПВХ	м.п.	15,8	
11	Демонтаж порога ПВХ 1500х220	шт	1	
12	Монтаж порога ПВХ 1500х220	шт	1	
Весовая (Помещение №8)				
1	Демонтаж дверных блоков 2000х1000	шт	1	
2	Монтаж дверного блока ПВХ,2000х1000 с установкой откосов, наличника с двух сторон, ширина откосов 300мм	шт	1	
Демонтаж окон				
1	Демонтаж металлических решеток на окнах	т	0,25	
2	Разборка отливов из листовой стали	м.п.	16,1	
3	Демонтаж металлических решеток на окнах	т	0,25	
4	Разборка деревянных заполнений проёмов: оконных с подоконными досками	м2	33,69	
Установка окон				
1	Монтаж оконного блока ПВХ h-2200*1200мм, трёхкамерный, с глухой и поворотно-откидной створкой,с наличником откосами, подоконником ПВХ	шт	3	
2	Монтаж оконного блока ПВХ h-2200*1600мм, трёхкамерный, с глухой и поворотно-откидной створкой,с наличником откосами, подоконником ПВХ	шт	7	
3	Монтаж оконного блока ПВХ h-1500*750мм, трёхкамерный, глухой,с наличником откосами, подоконником ПВХ	шт	1	
4	Установка решеток на окна	т	0,25	

5	Устройство отливов	м.п.	16,1	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	м2	37,7	
Общестроительные работы				
1	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	м3	6	
2	Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 16 км	м3	6	

Составил: Руднев В.В.

тел. 261