

Дефектная ведомость на капитальный ремонт помещений № 13,14,15,24,26,27,28 амбулатории с. Краснореченский КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» по адресу: г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 15а.

№ помещ	Описание дефекта	Способ устранения	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
14,15,24, 27	Полы из линолеума: Покрытие из линолеума имеет множественные повреждения и потертости. Подстилающий слой из ДВП (оргалит) местами разрушен.	Демонтаж линолеума	М ²	48,6
		Демонтаж ДВП	М ²	48,6
		Демонтаж плинтуса дерев.	П.м.	58,0
		Монтаж фанеры 5 мм	М ²	48,6
		Монтаж линолеума	М ²	48,6
		Монтаж плинтуса ПВХ	П.м.	58,0
13	Керамическая плитка частично отсутствует, наблюдаются следы сколов, растрескивания, разрушения цементного раствора.	Демонтаж отошедшей плитки —	М ²	3,0
		Монтаж фанеры 5 мм	М ²	20,0
		Монтаж линолеума	М ²	20,0
		Монтаж плинтуса	П.м.	18,0
	Дверные блоки деревянные внутренние: механические повреждения покрасочного слоя; трещины и щели; Деформации.	Демонтаж дверных блоков деревянных	М ²	17,3
		Монтаж дверных блоков деревянных:	шт	
		900x2000		1
		800x2100		1
		900x2100		4
		830x2150		1
		Отделка откосов: гипсовая штукатурка, финишная шпатлевка, окраска акриловыми красками	М ²	12,7
—	Дверные блоки деревянные наружные: механические повреждения покрасочного слоя; трещины и щели; Деформации.	Демонтаж дверных блоков деревянных	М ²	8,3
		Монтаж дверных блоков металлических: 900x2100 с фрамугой 900x500	шт	1

		870x2200 1400x2100 с фрамугой 1400x700		1 1
		Отделка откосов сэндвич-панелями 550 мм	М ²	11,1
		Отделка углов откосов уголками из ПВХ	П.м	19,0
	Оконные блоки деревянные: Деформация полотен, отсутствие уплотнения притвора, повреждение красочного слоя, частичное отсутствие скобяных запирающих устройств, частичное повреждение остекления.	Демонтаж оконных блоков деревянных	М ²	24,6
		Монтаж оконных блоков ПВХ проф.	М ²	24,6
		Отделка откосов сэндвич-панелями 350 мм	М ²	17,8
		Установка подоконных досок из ПВХ шириной 450 мм	М ²	5,9
		Отделка углов откосов уголками из ПВХ	П.м	68,1
13,15,24, 26,27,28	Стены и перегородки: Штукатурный слой стен и перегородок имеет трещины, сколы, физический износ; плитка местами отошла, имеет сколы, трещины	Демонтаж старого слоя водоэмульсионной краски и отошедшего штукатурного слоя	М ²	138,6
		Демонтаж керамической плитки и отошедшего штукатурного слоя	М ²	28,4
		Демонтаж старого слоя масляной краски и отошедшего штукатурного слоя	М ²	120,2
		Гипсовая штукатурка	М ²	260,3
		Финишная шпатлевка, окраска акриловыми красками 1500 мм	М ²	138,6
		Финишная шпатлевка, окраска алкидными красками на 1600 мм	М ²	124,4
14	Стены и перегородки: Штукатурный слой стен и перегородок имеет трещины, сколы, физический износ	Демонтаж старого слоя масляной краски	М ²	34,8
		Демонтаж отошедшего штукатурного слоя	М ²	40,0

		Гипсовая штукатурка	М ²	48,0
		Финишная шпатлевка, окраска алкидными красками	М ²	48,0
13,14,15, 24,26,27, 28	Потолок: волосяные трещины, отслоения окраски, следы протечек.	Демонтаж отошедшего штукатурного слоя	М ²	40,5
		Гипсовая штукатурка	М ²	64,0
		Финишная шпатлевка, окраска акриловыми красками за 2 слоя	М ²	95,5
		Финишная шпатлевка, окраска алкидная красками за 2 слоя (№14)	М ²	13,0
13	Короб узла учета	Демонтаж короба деревянного	М ²	4,4
		Обшивка короба листами МДФ на металлическом каркасе	М ²	5,7
		Шарниры на крышку короба	Шт	2
		Ручка на крышку короба	шт	2
13,14,15, 24,26,27, 28	Короб труб нижнего розлива отопления	Монтаж короба системы отопления из ламинированного ДСП на деревянном каркасе	М ²	22,5
12-13, 28-32	Проем дверной: не соответствует санитарным нормам в категории помещений	Монтаж перегородки ГКЛ О с двух сторон на металлическом каркасе с заполнением звуко - шумоизоляцией	М ²	4,4
	Повреждения красочного слоя	Демонтаж краски с радиаторов отопления	М ²	9,67
		Окраска радиаторов отопления	М ²	9,67